

กำหนดวงงาน - งวดเงิน และ ระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง อ. เมือง จ.ลำพูน
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	2 งวด (สองงวด)
งวดที่ 1	จำนวนเงิน 40% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 1.1 ติดตั้งป้ายโครงการ
- 1.2 รื้อถอนและขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่เหมาะสม ในบริเวณที่กำหนด พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
- 1.3 ปรับพื้นที่บริเวณทางเชิงลาด
- 1.4 ก่อสร้างฐานราก,เสาต่อม่อ
- 1.5 ก่อสร้างคานคอดิน,พื้น พร้อมขัดผิว
- 1.6 ก่อสร้างเสารับหลังคา
- 1.7 ติดตั้งโครงสร้างหลังคาและส่วนประกอบ
- 1.8 ทาสีโครงสร้างหลังคา

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 2	จำนวนเงิน 60% (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
----------	--

- 2.1 มุงแผ่นหลังคาพร้อมส่วนประกอบ
- 2.2 ติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์
- 2.3 ก่ออิฐฉนวน
- 2.4 ฉาบปูนฉนวน
- 2.5 ติดตั้งแผ่นบานเกล็ด ระบายอากาศ พร้อมโครงเคร่า,ติดตั้งแผงปิดजू
- 2.6 ติดตั้งประตูเหล็กม้วน แบบมือดึง พร้อมอุปกรณ์
- 2.7 ทาสีผนัง
- 2.8 เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า
- 2.9 ติดตั้งดวงโคม,สวิทช์,เต้ารับ
- 2.10 ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต
- 2.11 งานเดินสายเมนไฟฟ้า พร้อมเชื่อมต่อระบบ

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา 30 วัน)

ประธานกรรมการ :

นายเอกลักษณ์ สะอาดล้วน

กรรมการ :

นายเกียรติศักดิ์ วงศ์วุฒิ

กรรมการ :

นายวีรณัฐ นันตะพรม

นายช่างโยธา