





กำหนดวงงาน-วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 10943 จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
ราคาก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	660 วัน (หกร้อยหกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	16 วง (สิบหกวง)
งวดที่ 1	<p>จำนวนเงิน 5.50% (ร้อยละห้าจุดห้าของวงเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง, รั้วชั่วคราวกัน บริเวณก่อสร้าง และ</p> <p>1.1 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง – รื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่กีดขวาง 1.2 ทำการป้องกันความเสียหายอาคารข้างเคียง 1.3 เจาะทดสอบคุณสมบัติชั้นดิน (BORING TEST) พร้อมส่งผลทดสอบ 1.4 ปักผัง พร้อมส่งแบบผัง 1.5 ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ, ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม พร้อมส่งผลการทดสอบ 1.6 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาเข็มเจาะ (PILE LOAD TEST) พร้อมผลทดสอบ 1.7 ส่งแบบ SHOP DRAWING ของงานทุกระบบ ในงวดที่ 2 (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 90 วัน)</p>
งวดที่ 2	<p>จำนวนเงิน 4.20% (ร้อยละสี่จุดสองของวงเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ</p> <p>2.1 ก่อสร้าง ฐานราก 2.2 หล่อ เสาตอม่อ 2.3 ก่อสร้าง ถึงเก็บน้ำใต้ดิน 2.4 ปรับถมดินกลับ บริเวณอาคาร ที่ระดับ <math>\pm 0.00</math> เมตร 2.5 ทำระบบ ป้องกันและกำจัดปลวก 2.6 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ ในงวดที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)</p>
งวดที่ 3	<p>จำนวนเงิน 5.30% (ร้อยละห้าจุดสามของวงเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ</p> <p>3.1 หล่อพื้น – ผนังบ่อลิฟต์ ถึงท้องคานชั้นที่ 1 3.2 หล่อคาน - พื้นชั้นที่ 1 3.3 หล่อเสา รับพื้นชั้นที่ 2 3.4 หล่อบันได และ ทางลาด ชั้นชั้นที่ 1 3.5 ทำระบบ กันซึมพื้นและผนังบ่อลิฟต์ 3.6 ติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ถ้ามี)</p>

  
.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ

- 3.7 ผัง SLEEVE ,ท่องานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ 1  
 3.8 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ งวดที่ 4  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 4

- จำนวนเงิน 3.70% (ร้อยละสามจุดเจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 4.1 หล่อผนัง บ่อลิฟท์ถึงท้องคาน ชั้นที่ 2  
 4.2 หล่อคาน - พื้นชั้นที่ 2  
 4.3 หล่อบันได ชั้นชั้นที่ 2  
 4.4 หล่อเสา รับพื้นชั้นที่ 3  
 4.5 ผัง SLEEVE,ท่องานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ 2  
 4.6 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ ในงวดที่ 5  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 5

- จำนวนเงิน 3.80% (ร้อยละสามจุดแปดของวงเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 5.1 หล่อผนัง บ่อลิฟท์ถึงท้องคาน ชั้นที่ 3  
 5.2 หล่อคาน - พื้นชั้นที่ 3  
 5.3 หล่อบันได ชั้นชั้นที่ 3  
 5.4 หล่อเสา รับพื้นชั้นที่ 4  
 5.5 ผัง SLEEVE,ท่องานระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ 3  
 5.6 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ ในงวดที่ 6  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 6

- จำนวนเงิน 4.0% (ร้อยละสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 6.1 หล่อผนัง บ่อลิฟท์ถึงท้องคาน ชั้นที่ 4  
 6.2 หล่อคาน - พื้นชั้นที่ 4  
 6.3 หล่อบันได ชั้นชั้นที่ 4  
 6.4 หล่อเสา รับพื้นชั้นที่ 5  
 6.5 ผัง SLEEVE,ท่องานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ 4  
 6.6 หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ 1  
 6.7 ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ 1  
 6.8 ติดตั้งท่อและฝังกล่องรับปลั๊ก,สวิตช์ ชั้นที่ 1  
 6.9 ติดตั้งท่อ งานประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ 1  
 6.10 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ งวดที่ 7  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

งวดที่ 7

จำนวนเงิน 4.0% (ร้อยละสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

7.1 หล่อผนัง บ่อลิฟต์ถึงท้องคาน ชั้นที่ 5

7.2 หล่อคาน - พื้นชั้นที่ 5

7.3 หล่อบันได ชั้นชั้นที่ 5

7.4 หล่อเสา รับพื้นชั้นดานฟ้า

7.5 ฝัง SLEEVE,ท่องานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ 5

7.6 หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ 2

7.7 ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ 2

7.8 ติดตั้งท่อและฝังกล่องรับปลั๊ก ,สวิตซ์ ชั้นที่ 2

7.9 ติดตั้งท่อ งานประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ 2

7.10 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ งวดที่ 8  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 8

จำนวนเงิน 2.80% (ร้อยละสองจุดแปดของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

8.1 หล่อผนังบ่อลิฟต์ถึงท้องคานชั้นดาดฟ้า

8.2 หล่อคาน - พื้นชั้นดาดฟ้า

8.3 หล่อบันไดชั้นชั้นดาดฟ้า

8.4 หล่อเสารับพื้นชั้นหลังคา

8.5 ฝัง SLEEVE,ท่องานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้นดาดฟ้า

8.6 หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ 3

8.7 ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ 3

8.8 ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 1

8.9 ติดตั้งท่อและฝังกล่องรับปลั๊ก,สวิตซ์ ชั้นที่ 3

8.10 ติดตั้งท่อ งานประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ 3

8.11 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ งวดที่ 9  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 9

จำนวนเงิน 1.40% (ร้อยละหนึ่งจุดสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

9.1 หล่อพื้นห้องเครื่องและผนังบ่อลิฟต์ถึงท้องคานชั้นหลังคา

9.2 หล่อคาน - พื้นชั้นหลังคา

9.3 ฝัง SLEEVE และท่อส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคา

9.4 หล่อเคาน์เตอร์ คสล.ชั้นที่ 4

9.5 ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ 4


9.6 ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 2


9.7 ติดตั้งท่อและฝังกล่องรับปลั๊ก, ชั้นที่ 4


9.8 ติดตั้งท่อ งานประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ 4


9.9 ทดสอบ (TEST) ท่อระบบ ประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ 1 -3

พร้อมส่งผลทดสอบ

  
.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ

9.10 ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2

9.11 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ งวดที่ 10  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 10

จำนวนเงิน 3.30% (ร้อยละสามจุดสามของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

10.1 หล่อคาน – พื้นชั้นหลังคาคลุมลิฟต์, บันได

10.2 ติดตั้ง โครงหลังคา

10.3 ฝัง SLEEVE และท่อส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคา

10.4 หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ 5

10.5 ก่ออิฐฉนัง ชั้นที่ 5

10.6 ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 3

10.7 ติดตั้งท่อและฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ 5 และส่วนที่เหลือ

10.8 ร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3

10.9 ติดตั้งท่อ งานประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ 5

10.10 ติดตั้งท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 3 ชั้น 4

10.11 ติดตั้งท่อ พร้อมร้อยสายไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1 -3

10.12 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ งวดที่ 11  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 11

จำนวนเงิน 5.0% (ร้อยละห้าของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

11.1 มุงหลังคา

11.2 พ่นฉนวนกันความร้อนใต้แผ่นหลังคา

11.3 หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ส่วนที่เหลือ

11.4 ก่ออิฐฉนัง ส่วนที่เหลือ

11.5 ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5, ชั้นดาดฟ้าและส่วนที่เหลือ

11.6 ร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 และส่วนที่เหลือ

11.7 ทดสอบ (TEST) ท่อระบบ ประปา - สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ 4 -5 และส่วนที่เหลือพร้อมส่งผลทดสอบ

11.8 ติดตั้งท่อน้ำยา และ ท่อส่งลมเย็น ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 5 และส่วนที่เหลือ

11.9 ติดตั้งท่อระบายอากาศ ชั้นที่ 5

11.10 ติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5


11.11 ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1-4 พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ


11.12 ติดตั้งท่อ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชั้นที่ 3 และส่วนที่เหลือ


11.13 ทดสอบ (TEST) ท่อ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ พร้อมส่งผลทดสอบ


11.14 ทาสีรองพื้นภายใน

11.15 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ งวดที่ 12  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

  
.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ

งวดที่ 12 จำนวนเงิน 7.30% (ร้อยละเจ็ดจุดสามของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 12.1 ฉาบปูนภายนอกอาคาร ชั้นที่ 1-3
- 12.2 ปูกระเบื้องเคลือบพื้นและผนัง ภายใน ชั้นที่ 1-3
- 12.3 ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1-3 (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- 12.4 ติดตั้งวงกบกรอบบานประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 1-3
- 12.5 ติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป ชั้นดาดฟ้า
- 12.6 ติดตั้ง เครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2 ,ชั้นที่ 3
- 12.7 ทดสอบ (TEST) ท่อน้ำยา, ท่อส่งลมเย็น ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 5 และระบบส่วนที่เหลือทั้งหมด พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ
- 12.8 ทาสีภายในครั้งที่ 1
- 12.9 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ งวดที่ 13  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 13

จำนวนเงิน 6.20% (ร้อยละหกจุดสองของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- 13.1 ฉาบปูนภายนอกอาคาร ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 ชั้นดาดฟ้า และส่วนที่เหลือ
- 13.2 ติดตั้ง โครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ 4 ชั้น 5 ชั้นดาดฟ้า (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานระบบ) และติดตั้ง ฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1-3
- 13.3 ปูกระเบื้องเคลือบพื้นและผนัง ภายใน ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5
- 13.4 ติดตั้ง วงกบกรอบบานประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 ชั้นดาดฟ้า
- 13.5 ติดตั้ง ตู้ดับเพลิง (FHC)
- 13.6 ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำประปา (COLD WATER PUMP), เครื่องสูบน้ำ (PACKAGE BOOSTER PUMP)
- 13.7 ติดตั้ง ดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ 1, ชั้นที่2, ชั้นที่ 3
- 13.8 ติดตั้ง เครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ 4, ชั้นที่ 5
- 13.9 ทาสีภายในครั้งที่ 2
- 13.10 ติดตั้ง ครุภัณฑ์ชั้นที่1, ชั้นที่2, ชั้นที่ 3
- 13.11 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ งวดที่ 14  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)


งวดที่ 14


จำนวนเงิน 6.60% (ร้อยละหกจุดหกของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 14.1 ติดตั้ง แผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ 4, ชั้น 5 (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- 14.2 ตกแต่งวัสดุผิวพื้น , ตกแต่งวัสดุผิวผนัง ภายใน
- 14.3 ติดตั้ง บานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 4, ชั้น 5 และส่วนที่เหลือ
- 14.4 ติดตั้ง สุขภัณฑ์ ชั้นที่ 1-3 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ
- 14.5 ติดตั้ง ดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ 4, ชั้นที่ 5, ชั้นดาดฟ้า และส่วนที่เหลือ
- 14.6 ติดตั้ง ตู้ MDB , LOAD , CENTER และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER)
- 14.7 ติดตั้ง สายเมนไฟฟ้า

  
.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ



- 14.8 ติดตั้ง พัฒลมระบายอากาศ
- 14.9 ติดตั้ง รางลิฟต์
- 14.10 ทาสีรองพื้นภายนอก
- 14.11 ติดตั้ง ครุภัณฑ์ ชั้นที่ 4,ชั้น 5
- 14.12 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานทุกระบบ งวดที่ 15  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)



งวดที่ 15



- จำนวนเงิน 18.70% (ร้อยละสิบแปดจุดเจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง)
- 15.1 ติดตั้ง หลังคากระจก (GLASS ROOF) บนแผ่นหลังคา
- 15.2 ติดตั้ง แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
- 15.3 ติดตั้ง งานกระจก
- 15.4 ติดตั้ง สุขภัณฑ์ ชั้นที่ 4-5
- 15.5 ติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสีย(ถ้ามี),บ่อกักน้ำเสีย และก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารยกเว้น  
ฝาปิดราง
- 15.6 ติดตั้ง วัสดุป้องกันไฟลามงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันเพลิงไหม้
- 15.7 ติดตั้ง ระบบดับเพลิงสารสะอาด (ก๊าซไนโตรเจน),ระบบแจ้งเตือน และชุดควบคุม
- 15.8 ติดตั้ง สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้,ระบบโทรศัพท์,ระบบทีวีรวม (MATV),ระบบเสียง  
ประกาศ,ระบบคอมพิวเตอร์ (LAN),ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV),ระบบภาพและเสียง  
ห้องประชุม,ระบบป้องกันฟ้าผ่า
- 15.9 ติดตั้ง เครื่องระบายความร้อน (CDU) ระบบปรับอากาศ
- 15.10 ติดตั้ง เครื่องผลิตสุญญากาศ , เครื่องผลิตอากาศสำหรับเครื่องมือแพทย์  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
- 15.11 ทาสีภายนอกครั้งที่ 1  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)


งวดที่ 16 (งวดสุดท้าย)

- จำนวนเงิน 18.20% (ร้อยละสิบแปดจุดสองของวงเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 16.1 ติดตั้งบัวเชิงผนัง
- 16.2 พ่นฉนวนกันความร้อน (CERAMIC COATING) บนแผ่นหลังคา
- 16.3 ทำระบบกันซึมและกันความร้อนพื้น คสล. ชั้นดาดฟ้า
- 16.4 ติดตั้ง งานสแตนเลส
- 16.5 ติดตั้ง ฝาเปิดรางระบายน้ำรอบอาคาร
- 16.6 ติดตั้ง ลิฟต์
- 16.7 ทาสีภายนอกครั้งที่ 2
- 16.8 ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งหมด
- 16.9 ทดสอบ (TEST – RUN) ระบบต่างๆของงานระบบทุกระบบพร้อมผล  
การทดสอบ

  
.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ

.....กรรมการ  
.....กรรมการ

.....กรรมการ  
.....กรรมการ

.....กรรมการ

- 16.10 ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ทุกระบบ
- 16.11 ส่งแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง ( AS -BUILT DRAWING) พร้อมไฟล์ รูปแบบ .DWG ของงานระบบต่างๆ ทุกระบบและได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งได้ทำความ สะอาดอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบแล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

คณะกรรมการแบบรูปรายการ

- 1.ประธานกรรมการ..... (นายชาญพัฒน์ มาประกอบ ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
- 2.กรรมการ..... ( นายสาคร เกตศักดิ์ ) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
- 3.กรรมการ..... ( นายจำเริญ ตูลย์วัฒนางกูร ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 4.กรรมการ..... ( นายสุวัฒน์ชัย แซ่มโสภา ) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
- 5.กรรมการ..... ( นายเอกกฤต ชันคำหมุด ) สถาปนิกปฏิบัติการ
- 6.กรรมการ..... ( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์วุฒิ ) นายช่างเทคนิค
- 7.กรรมการ..... ( นายเอกลักษณ์ สะอาดล้วน ) วิศวกรโยธา